

**PROJEKTTITEL:**

# SBB Bahnhof Boswil-Bünzen

## Substanzerhalt / Neubau Publikumsanlage



01 Perron- und Gleisbereich 02 Rampe Mittelperron 03 Personenunterführung mit Lift

**DAS PROJEKT IN KÜRZE**

Die Publikumsanlagen des Bahnhofs Boswil-Bünzen mussten erneuert und an die Anforderungen des BehiG sowie den AB-EBV angepasst werden. Zeitgleich wurde die im Projektperimeter des Bahnhofs Boswil-Bünzen anstehende Oberbauerneuerung ausgeführt.

**Projektumfang:**

- Behindertengerechte Verbreiterung und Verlängerung des Mittelperrons auf 220m / P55
- Statische Überprüfung der bestehenden Unterführung (ungenügende Tragsicherheit) sowie Vorschläge für Verstärkungsmassnahmen
- Neubau Rampenaufgang als Treppenersatz sowie Anpassungen an den Perrondächern im Mittel- und Hausperron
- Verschiebung des Treppenaufganges beim Hausperron und Einbau eines Liftes
- Neumöblierung der Perrons inkl. neuer Kabelkanäle und Gleistiefbau
- Ober- und Unterbauerneuerung inkl. Entwässerung des Gleises zwischen Haus- und Mittelperron (ca. 220m) und zusätzlich ausserhalb des Bahnhofbereiches (offene Strecke) ca. 350m
- Erneuerung Lärmschutzwand im Bahnhofbereich

**LEISTUNGEN DER F. PREISIG AG**

- Projektierung
- Ausschreibung
- Realisierung
- Inbetriebnahme

**PROJEKTTEAM F. PREISIG AG**

Juraj Welte, Projektleiter Stv., Bauleiter  
T 056 438 06 81, juraj.welte@preisigag.ch  
Markus Klocke, FPL Tragwerkkonstruktion  
T 044 308 85 94, markus.klocke@preisigag.ch  
Thomas Schlumpf, Projektleiter  
(seit April 2017 in Pension)

**AUFTRAGGEBER**

Schweizerische Bundesbahnen SBB

**DAUER UND INVESTITIONEN**

- 2014 – 2015
- Baukosten ca. CHF 8.0 Mio.